

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewd. 650 w Kaszewicach Kolonia odc. dług.903,07m
ADRES INWESTYCJI : Kaszewice Kolonia
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : 97-415 Kluki, Kluki 88
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - 903,07m 0.9	km km	 0.90	
				RAZEM	0.90
2	KNNR 1 d.1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR 1 d.1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR 1 d.1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 0.02	ha ha	 0.02	
				RAZEM	0.02
2		Podbudowa			
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na całej szer. jezdni - 4,30x903,07+10,90=3894,10 3894.10	m ² m ²	 3894.10	
				RAZEM	3894.10
6	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa podbudowy gr.15cm z kruszyw łamanych(dolomit) 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie. 3894.10	m ² m ²	 3894.10	
				RAZEM	3894.10
3		Nawierzchnia			
7	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna grysowo-żwirowa) z transportem sam. samowład. 5-10t na odl. wytwórnia - budowa - 4,0x903,07+10,9=3623,18 3623.18	m ² m ²	 3623.18	
				RAZEM	3623.18
4		Zjazdy			
8	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (tab. zjazdów) 90	m ² m ²	 90.00	
				RAZEM	90.00
9	KNNR 6 d.4 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm z miłowaniem - gr. 15 cm 90	m ² m ²	 90.00	
				RAZEM	90.00
5		Roboty wykończeniowe			
10	KNNR 1 d.5 0502-01	Mechaniczne formowanie nasypu równiarką (pobocza); grunt kat.I-III - 903,07x1,5x0.1=135,46 135.46	m ³ m ³	 135.46	
				RAZEM	135.46
11	KNNR 1 d.5 0408-03	Zagęszczanie nasypów jw w gruncie kat.I-II zagęszczarkami do wsk. 1,0 135.46	m ³ m ³	 135.46	
				RAZEM	135.46