


# PRZEKRÓJ C-C

UWAGA:  
WYMIARY ELEMENTÓW DREWNIANYCH  
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI



**A**

podłoga gr. 1cm  
wylewka cementowa gr. 3cm  
na siatce zbrojeniowej  
styropian FS20 gr. 10cm  
2x papa na lepiku lub folia  
wodoszczelna  
gładź wyrównawcza gr. 3cm  
beton z keramzytem gr. 15cm  
piasek ubity gr. 25cm

**B**

podłoga gr. 1cm  
wylewka cementowa gr. 3cm  
na siatce zbrojeniowej  
styropian FS20 gr. 2cm  
folia wodoszczelna  
strop żelbetowy gr. 15cm

**C**

wylewka cementowa gr. 3cm  
na siatce zbrojeniowej  
styropian FS20 gr. 20cm  
folia paroizolacyjna  
strop żelbetowy gr. 15cm

**D**

blacha dachówkowa  
łaty 35x50mm  
kontrłaty 25mm  
folia wiatroizolacyjna  
krokwie 10x18cm

— ŚCIANY ISTNIEJĄCE

— ŚCIANY PROJEKTOWANE

— ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

— ZAMUROWANIA

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temat:<br>Projekt budowlany zamienny<br>nadbudowy i rozbudowy z przebudową budynku<br>Gminnego Ośrodka Kultury                                    |                   |
| Adres inwestycji:<br>97-415 Kluki<br>działki nr ew. gr. 730/3, 730/5, 1210, obręb Kluki   |                   |
| A R C H I T E K T U R A   |                   |
| Projektant:<br>mgr inż. arch. Małgorzata Suchorska<br>upr. bud. nr 41/R-156/L/OIA/08<br>w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |                   |
| Sprawdza:<br>mgr inż. arch. Anna Rogut<br>upr. bud. nr 4/R-477/L/OIA/06<br>w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń              |                   |
| Tytuł rysunku:<br>Przekroje   |                   |
| Data opracowania:<br>listopad 2011 r.   | Nr rys.:<br>AZ-07 |