


PRZEKRÓJ B-B

UWAGA:
WYMIARY ELEMENTÓW DREWNIANYCH
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI



B	podłoga gr. 1cm
	wylewka cementowa gr. 3cm
	na siatce zbrojeniowej
	stropian FS20 gr. 2cm
	folia wodoszczelna
	strop żelbetowy gr. 15cm

C	wylewka cementowa gr. 3cm na siatce zbrojeniowej
	styropian FS20 gr. 20cm
	folia paroizolacyjna
	strop żelbetowy gr. 15cm

D	blacha dachówkowa
	łaty 35x50mm
	kontrłaty 25mm
	folia wiatroizolacyjna
	krokwie 10x18cm

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

ZAMUROWANIA

Temat:		Projekt budowlany zamienny nabudowy i rozbudowy z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury	
Adres Inwestycji:		97-415 Kłuki działki nr ew. gr. 730/3, 730/5, 1210, obręb Kłuki	
A R C H I T E K T U R A			
Projektant:		mgr inż. arch. Małgorzata Suchorska upr. bud. nr 41/R-156/L.OIA/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Anna Rogut upr. bud. nr 4/R-477/L.OIA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Tytuł rysunku:		Przekroje	
Data opracowania:		Skala rys.:	Nr rys.:
listopad 2011 r.		1:50	AZ-06