


PRZEKRÓJ D-D

UWAGA:
WYMIARY ELEMENTÓW DREWNIANYCH
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI



A	podłoga gr. 1cm
	wylewka cementowa gr. 3cm na siatce zbrojeniowej
	styropian FS20 gr. 10cm
	2x papa na lepiku lub folia wodoszczelna
	gładź wyrównawcza gr. 3cm
	beton z keramzytem gr. 15cm
	piasek ubity gr. 25cm

D	blacha dachówkowa
	łaty 35x50mm
	kontrłaty 25mm
	folia wiatroizolacyjna
krokwie 10x18cm	

E	blacha dachówkowa
	łaty 35x50mm
	kontrłaty 25mm
	folia wiatroizolacyjna
	krokwie 10x18cm / welna mineralna gr. 14cm
	folia paroizolacyjna
	sufit podwieszony z płyt GKF w systemie EI60

F	jętki 8x18cm/ welna mineralna gr. 14cm
	folia paroizolacyjna
	sufit podwieszony z płyt GKF w systemie EI60

Temat:	Projekt budowlany zamienny nadbudowy i rozbudowy z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury		
	Adres Inwestycji: 97-415 Kluki działki nr ew. gr. 730/3, 730/5, 1210, obręb Kluki		
A R C H I T E K T U R A			
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Suchorska upr. bud. nr 41/R-156/L/OIA/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Rogut upr. bud. nr 4/R-477/L/OIA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Tytuł rysunku: Przekroje			
Data opracowania: listopad 2011 r.		Skala rys.: 1:50	Nr rys.: AZ-08