

PRZEDMIAR

Termomodernizacja OSP Żar - kosztorys przedmiar 2013.ath

7		REMONT DACHU kod CPV 45321000-3			
44	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.7	0535-04	2*29	m	58.0000	
				RAZEM	58.0000
45	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.7	0535-06	4*3+4*3	m	24.0000	
				RAZEM	24.0000
46	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.7	0535-08	Pas podrynnowy 2*28.07*0.3	m ²	16.8420	
				RAZEM	16.8420
47	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-we	m		
d.7	0430-10	Deski podrynnowe 2*28.07	m	56.1400	
				RAZEM	56.1400
48	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na krokwiach - folia wysokoparoprzepuszczalna	m ²		
d.7	0102-01	6.4*28.4+6.4*28.4	m ²	363.5200	
				RAZEM	363.5200
49	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
d.7	0104-02	poz.48	m ²	363.5200	
				RAZEM	363.5200
50	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m ²		
d.7	0105-02	poz.48	m ²	363.5200	
				RAZEM	363.5200
51	NNRNKB	(z. VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % bla-chą powlekaną dachówkową na latach	m ²		
d.7	202 0535-04	poz.48	m ²	363.5200	
				RAZEM	363.5200
52	NNRNKB	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.7	202 0539-01	29	m	29.0000	
				RAZEM	29.0000
53	NNRNKB	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.7	202 0541-01	28.4*0.2*2+28.4*0.25*2+12.8*0.35*2	m ²	34.5200	
				RAZEM	34.5200
54	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekaną	m		
d.7	0519-04	29*2	m	58.0000	
	analogia			RAZEM	58.0000
55		Kształtki do rynien dachowych	kpl		
d.7	kalk. własna	4*4	kpl	8.0000	
				RAZEM	8.0000
56	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekaną	m		
d.7	0526-04	4*3+4*3	m	24.0000	
	analogia -			RAZEM	24.0000
57		Kształtki do rur spustowych	kpl		
d.7	kalk. własna	4	kpl	4.0000	
				RAZEM	4.0000
58	KNR-W 2-02	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
d.7	0514-06	SYSTEMOWE KOMINKI WENTYLACYJNE fi 150 mm.	szt.	3.0000	
	analogia	3		RAZEM	3.0000