

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KASZEWICACH o SALĘ GIMNASTYCZ-
NĄ wraz z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA w KASZEWICACH gm. KLUKI (dz.nr.ewid.. 2388/1)
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA
ADRES INWESTORA : KASZEWICACH gm KLUKI
WYKONAWCA ROBÓT : I
ADRES WYKONAWCY : I
BRANŻA : SANITARNA-WEWNĘTRZNA INST.WOD.-KAN. i CWU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARIUSZ KOŚCIELNY

DATA OPRACOWANIA : listopad 2015 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : SEKOCENBUD III kw 2015 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KLASYFIKACJA ROBÓT wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENI:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77	kalkulacja d.5 własna	Piankowanie-przekucia-przez-ścianę-pianką-budowlaną	f-g		
		3	f-g	3.00	
				RAZEM	3.00
6 ZEWNĘTRZNY ODCINEK KANALIZACJI - ROBOTY DEMONTAŻOWE					
78	KNNR 1 d.60305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 22.95+30	m ³		
			m ³	52.95	
				RAZEM	52.95
79	KNNR 4 d.61413-01	Demontaż studzienki żelbetowej o śr. 1000 mm o głębok. 3m policzono 50% montażu 3	stud.		
			stud.	3.00	
				RAZEM	3.00
7 ZEWNĘTRZNY ODCINEK KANALIZACJI - ROBOTY ZIEMNE					
80	KNNR 1 d.70305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III ODCINEK S1 ÷ S2 ÷ S5 ÷ 1ST. BUD. SZKOLEY 72.9+85 (21,23+2,95+7,50m)	m ³		
			m ³	157.90	
				RAZEM	157.90
81	KNR 2-18 d.70501-02	Podłoża z materiałów sypkich o grub. 15 cm ODCINEK DE 31,68 m (S1 ÷ S2 ÷ S5 ÷ 1ST BUD. SZKOLEY) 9.1	m ²		
			m ²	9.10	
				RAZEM	9.10
82	KNR 2-18 d.70501-02	Obsypka piaskowa rur ODCINEK DE 31,68 m (S1 ÷ S2 ÷ S5 ÷ 1ST. BUD. SZKOLEY) 18.2	m ²		
			m ²	18.20	
				RAZEM	18.20
83	KNNR 1 d.70318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III 108.8 ODCINEK DE. 31,68 m (S1 ÷ S2 ÷ S5 ÷ 1ST. BUD. SZKOLEY)	m ³		
			m ³	108.80	
				RAZEM	108.80
84	KNNR 1 d.70408-02	Mechaniczne zagęszczanie warst zasypowych w wykopie gruntu kat III ubijakami mechanicznymi 136.1 ODCINEK DE 31,68 m (S1 ÷ S2 ÷ S5 ÷ 1ST. BUD. SZKOLEY)	m ³		
			m ³	136.10	
				RAZEM	136.10
85	KNNR 1 d.70206-02	Wywóz nadmiaru ziemi z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowład. 49.1 ODCINEK DE 31,68 m (S1 ÷ S2 ÷ S5 ÷ 1ST. BUD. SZKOLEY)	m ³		
			m ³	49.10	
				RAZEM	49.10
8 ZEWNĘTRZNY ODCINEK KANALIZACJI ROBOTY MONTAŻOWE					
86	KNR-W 4-02 d.80208-02	Włączenie rury PCV o śr. 160 mm do istniejącej studzienki kanalizacyjnej - analogia 1	msc.		
			msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
87	KNNR 4 d.81308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 69 32	m		
			m	69.00 32	
				RAZEM	69.00 69.00
88	KNNR 4 d.81413-03	Studnie rewizyjne z kręgów-żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. bok-3m 1	stud.		
			stud.	1.00	
				RAZEM	1.00
89	KNNR 4 d.81413-04	Studnie rewizyjne z kręgów-betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.- -3	[0.5 m]		
			stud.		
			[0.5 m]	-3.00	
			stud.		
				RAZEM	-3.00
90	KNNR 4 d.81413-01	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. bok. 3m 5 1	stud.		
			stud.	5.00 1	
				RAZEM	5.00 5.00
91	KNNR 4 d.81413-02	Studnie rewizyjne z kręgów-żelbetowe o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.- -20	[0.5 m]		
			stud.		
			[0.5 m]	-20.00	
			stud.		
				RAZEM	-20.00
92	KNR-W 2-18 d.80614-01	Zасыпка kanału o śr. 160 mm keramzytem 1 DLA ODCINKA 32 m	m ³		
			m ³	1.10	
				RAZEM	1.10 1.10
93	KNR-W 2-02 d.80606-01	Ułożenie folii PCV 6	m ²		
			m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
94	KNR 2-19 d.80219-01	Oznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 69 32	m		
			m	69.00 32	
				RAZEM	69.00 69.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	KNNR 4	Dwukomorowy bezodpływowy zbiornik żelbetowy o poj. 10 m3	kpl		
d.8	1413-05 analogia	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	(N.Z.) IGM wyd.I 2001
3	(N.Z.) INSTAL 1996
4	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
5	ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996
6	(N.Z.) Zeszyt WACETOB
7	ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996