

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Oprawy oświetleniowe</b>			
1	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
d.1	0502-04	Oprawa rastrowa świetłówkowa 4x18W EVG 25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNNR 5	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.		
d.1	0511-06	Oprawa świetłówkowa typu plafon 2x18W EVG 5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.		
d.1	0511-06	Oprawa świetłówkowa typu plafon 2x36W EVG 5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.1	0502-03	Oprawa świetłówkowa IP44 1x36 EVG 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.1	0502-03	Oprawa świetłówkowa IP44 2x36 EVG 6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.1	0502-03	Oprawa świetłówkowa IP44 1x58 EVG 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.1	0502-03	Oprawa świetłówkowa IP44 2x58 EVG 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.1	0502-01	Oprawa typu kinkiet IP44 2x18W 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.1	0502-01	Oprawa ewakuacyjna kierunkowa 5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5	Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków	kpl.		
d.1	1008-04	Naświetlacz 150W IP44 3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>2</b>		<b>Osprzęt elektroinstalacyjny</b>			
11	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.2	0301-11	44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.		
d.2	0302-01	Puszka instalacyjna fi 60 44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
13	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
d.2	0301-02	100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNNR 5	Odgalężniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
d.2	0304-04	Odgalężnik instalacyjny 65	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
15	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 230V, pA 9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP44 10/16A, 230V, pA 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-04	robotyczna Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy IP44 10/16A, 230V, pA 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji "światło" 10/16A, 230V, pA 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000