

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica Kaszewska</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.133	km km	0.133	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.133</b>
<b>2</b>		<b>JEZDZIA</b>			
2	KNNR 6 0102-d.2 01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
3	KNR-W 4-01-d.2 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km (grunt kat. II) 250*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNNR 6 1005-d.2 04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 133*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	399.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>399.000</b>
5	KNNR 6 0113-d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmieszono do 10 cm Krotność = 0.667 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
6	KNNR 6 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 133.07*4.4*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	58.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.551</b>
7	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 133.07*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	532.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>532.280</b>
8	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 532.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	532.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>532.280</b>
<b>3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>POBOCZA</b>			
9	KNNR 6 0204-d.3 05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm 133.07*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.070</b>