
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej G6 Kaszewice-Bożydar z przebudową zjazdów (ETAP II)
ADRES INWESTYCJI : obręb Kaszewice: dz. nr 2421, 226/8, 227/5
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88 97-415 Kluki
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej G6 Kaszewice-Bożydar z przebudową zjazdów ETAP II					
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,120	0,120
d.1	0111-01	0,9166 0,120	km	0,917	
				RAZEM	0,917
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0,01	0,01
d.1	0108-06	1000/100000	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
3	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 35 cm za pomocą spycharek z wywozem na odległość do 5 km (koryto pod poszerzenie, zjazdy)	m ²	250	250
d.1	0113-01	1606+174 250	m ²	1777,000	
				RAZEM	1777,000
4	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100 cm.	szt.		
d.1	0401-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp.		
d.1	0407-01	0,76	mp.	0,760	
				RAZEM	0,760
6	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp.		
d.1	0407-02	0,79	mp.	0,790	
				RAZEM	0,790
7	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp.		
d.1	0407-03	2,2	mp.	2,200	
				RAZEM	2,200
8	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1	0109-02	250 1606*0,35+171*0,15	m ³	87,5 587,750	87,5
				RAZEM	587,750
2 ROBOTY ZIEMNE					
9	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami (grunt z do	m ³		
d.2	0408-03	wozu) 250	m ³	250,000	
				RAZEM	250,000
3 JEZDZIA					
10	KNNR 6	Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	250	250
d.3	0102-03	1606 250	m ²	1606,000	
				RAZEM	1606,000
11	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	250,00	250,00
d.3	0104-02	1606 250	m ²	1606,000	
				RAZEM	1606,000
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zwiększono do 22 cm	m ²	250,00	250,00
d.3	0113-01	Krotność = 1,5 1606 250	m ²	1606,000	
				RAZEM	1606,000
13	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłuczni - głębokość wyboi do 10 cm	m ²	120,00	120,00
d.3	1101-03	916,5*0,2 120 * 5 * 0,2	m ²	916,500	
				RAZEM	916,500
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	648,00	648,00
d.3	0113-04	916,5*5,4 120 * 5,4	m ²	4949,100	
				RAZEM	4949,100
15	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 12 cm	m ³	47,76	47,76
d.3	0107-01	(4949,1-1606)*0,12 (648,0 - 250) * 0,12	m ³	401,172	
				RAZEM	401,172
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	648,00	648,00
d.3	1005-07	4582,5 648	m ²	4582,500	
				RAZEM	4582,500
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	600,00	600,00
d.3	0309-02	5*916,5 120 * 5,0	m ²	4582,500	
				RAZEM	4582,500
4	45233000-9	POBOCZA			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.4 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm <i>916,5 120</i>	m ² m ²	<i>120,00</i> 916.500	<i>120,00</i> 916.500
				RAZEM	916.500
5-45233000-9 ZJAZDY					
19	KNNR 6 d.5 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 53*0.2*6	m³ m³	 -63.600	 -63.600
				RAZEM	-63.600
20	KNNR 6 d.5 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 16	szt szt	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
21	KNNR 6 d.5 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD karbowane o średnicy 40 cm 53	m m	 53.000	 53.000
				RAZEM	53.000
22	KNNR 1 d.5 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 53*0.5	m³ m³	 -26.500	 26.500
				RAZEM	26.500
23	KNNR 6 d.5 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 171	m² m²	 171.000	 171.000
				RAZEM	171.000
6					
ROWY					
24	KNR 2-01 d.6 0201-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 5 km (wykonanie rowów) <i>600*0.8 120 x 0.8</i>	m ³ m ³	<i>96,00</i> 400.000	<i>96,00</i> 400.000
				RAZEM	400.000
25	KNNR 6 d.6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm <i>570 120</i>	m m	<i>120,00</i> 570.000	<i>120,00</i> 570.000
				RAZEM	570.000
26	KNNR 1 d.6 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. <i>(600+570)*2 120 x 2</i>	m ² m ²	<i>240,00</i> 2140.000	<i>240,00</i> 2140.000
				RAZEM	2140.000