

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drógNAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 93 w miejscowości Parzno (km 0+000-0+554)
ADRES INWESTYCJI : obręb Parzno, dz. nr 93, 58
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88 97-415 Kluki
BRANŻA : DROGOWASPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 02.2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 93 w miejscowości Parzno					
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.7537-0.2	km	0.554	
				RAZEM	0.554
2	KNNR 1 0113-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - zwiększono do 40 cm - z wywozem na odległość do 5 km	m ²		
		415	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
3	KNNR 1 0113-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 12 cm za pomocą spycharek z wywozem na odległość do 5 km	m ²		
		150+1005-415	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
4	KNNR 1 0101-d.1 01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 1 0101-d.1 02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNNR 1 0101-d.1 03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 1 0107-d.1 01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
		0.18*25+0.2*11+0.24*12	mp	9.580	
				RAZEM	9.580
8	KNNR 1 0107-d.1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
		0.05*25+0.07*11+0.17*12	mp	4.060	
				RAZEM	4.060
9	KNNR 1 0107-d.1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
		0.10*25+0.17*11+12*0.42	mp	9.410	
				RAZEM	9.410
10	KNNR 1 0102-d.1 02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		400/10000	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
11	KNR 2-31 d.1 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm (z wykorzystaniem materiału z rozbiórki na pobocza/podbudowę)	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
2 PRZEPUST					
12	KNNR 6 0605-d.2 01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
		0.84*0.15*10	m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
13	KNNR 6 0605-d.2 02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
		1.26	m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
14	KNR 2-33 d.2 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych żelbetonowych z rur o śr. 50 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 6 0605-d.2 04	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 1 0407-d.2 02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3 JEZDNIA					
17	KNNR 1 0407-d.3 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.I-II z dowozem piasku/pospółki - nasyp w obrębie drzew do wycinki	m ³		
		90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
18	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		415	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
19	KNNR 6 0102-d.3 01	Koryta gl. 14 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
		1155	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
20	KNNR 6 0113-d.3 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 14 cm (poszerzenia) Krotnosc = 0.933	m ²		
		1155	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
21	KNNR 6 0113-d.3 04	Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 8 cm - wzrozniono do 10 cm Krotnosc = 1.25	m ²		
		554*4.9	m ²	2714.600	
				RAZEM	2714.600
22	KNNR 6 1005-d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2513	m ²	2513.000	
				RAZEM	2513.000
23	KNNR 6 0309-d.3 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa scieralna)	m ²		
		2513	m ²	2513.000	
				RAZEM	2513.000
4	45233000-9	POBOCZA			
24	KNNR 6 0204-d.4 05	Nawierzchnie z tluczni kamiennego - warstwa gorna o gr. 10 cm	m ²		
		555	m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
5		ORGANIZACJA RUCHU			
25	KNNR 6 0702-d.5 01	Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 6 0702-d.5 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

