



- proj. instalacja kanalizacji tłocznej,
- proj. instalacja kan. sanitarnej,
- proj. instalacja wentylacji kanalizacji
- proj. instalacja odprowadzania skroplin
- proj. pion KS

Uwaga:

- Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
- Podłączenia do urządzeń wykonywać w brzdach ściennych.
- Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.
- Piony instalacji kanalizacji sanitarnej zakończyć rurami wywiewnymi na dachu budynku.
- Piony instalacji odprowadzania skroplin zakończyć zaworami napowietrzającymi we wnękach ściennych 15x15cm gł. 10cm zabezpieczonych drzwiczkami rewizyjnymi
- Do pompy w studni schładzającej doprowadzić zasilanie elektryczne

wyposażona w pompę zatapialną do wody gorącej z pływakiem

<div>ARCHMK</div> <div>STUDIO PROJEKTOWE</div>	
Nazwa inwestycji	Sala gminastyczna dz. nr 92/1 obręb 09 Parzno-Lesisko Gmina Kluki
Tytuł rysunku	Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej
Faza projektu	Projekt wykonawczy
Projektant:	Data: grudzień 2020 mgr inż. Kamil Woszczyk specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LOD/3907/PWBS/19
Sprawdzający:	Data: grudzień 2020 mgr inż. Marta Woszczyk specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LOD/3908/PBS/19
Skala rysunku	-/--
Nr arkusza	PWS-5