
PRZEDMIAR Robot

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Wierzchy Kluckie
ADRES INWESTYCJI : dz246,250,251,252 obreb 14 Wierzchy Kluckie
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88 , 97-415
DATA OPRACOWANIA : 13,09,2019

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : *mgr inż. Jacek Lewera*
Upr. bud. nr LOD/2061/OWOE/12
Upr. proj. nr LOD/3222/PBE/17
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data opracowania
13,09,2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 3	słup słup	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0,221	km. przew. km. przew.	0,221	
				RAZEM	0,221
4	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) Krotność = 2 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 4,5	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
6	KNNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Uchwyt przelotowy 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 5	kpl. przew. kpl. przew.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 5	prób. prób.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	95,8375	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- stawa- ca	Ce- na do- stawy	Ra- ba t ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	bednarka ocynkowana	m	24,9600		24,9600	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
2.	pręty stalowe ocynkowane	m	4,6800		4,6800	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
3.	śruby stalowe z nakrętkami	kg	4,3500		4,3500	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
4.	śruby stalowe z nakrętkami i pod- kładkami	kg	0,1400		0,1400	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
5.	ogranicznik przepięć typ GZA 066/2. 5	szt.	2,0400		2,0400	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
6.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BZO	szt.	5,1000		5,1000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
7.	konstrukcje mocujące	kg	10,0000		10,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
8.	lampa oświetleniowa Led 70 W	kpl.	5,0000		5,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
9.	wysięgniki rurowe	szt.	5,0000		5,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
10.	złączki rurkowe do karbowania	szt.	2,0400		2,0400	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
11.	uchwyt końcowy typ SO	szt.	1,7768		1,7768	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
12.	wkładka gumowa typ PK	szt.	3,5537		3,5537	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
13.	zacisk typ SL	szt.	1,7768		1,7768	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
14.	złącza kontrolne	szt.	0,0900		0,0900	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
15.	przewód aluminiowy wielodrutowy	m	2,0000		2,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
16.	przewód aluminiowy izolowany ASXSN 2x25	m	229,840 0		229,840 0	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
17.	przewody kabelkowe ydy 3x2,5	m	15,0000		15,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
18.	żerdzie żelbetowe ŻN-ŻER 10.5/6	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
19.	żerdzie żelbetowe ŻN-ŻER 10.5/4,3	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
20.	belki żelbetowe ustojowe	szt.	7,6500		7,6500	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
21.	uchwyt przelotowy	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00		ICB_ SRED NIE			
22.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m ³	m-g	0,3900	0,00	0,00
2.	żuraw samochodowy	m-g	5,0826	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	2,3441	0,00	0,00
4.	ciągnik kołowy	m-g	0,3426	0,00	0,00
5.	pryczepa dłuźycowa	m-g	1,2000	0,00	0,00
6.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	14,1931	0,00	0,00
7.	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0,3426	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł