
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia z remontem przepustu (Etap I; km 0+000 - 0+525, 5)

ADRES INWESTYCJI : obręb Kaszewice: dz. nr 456, 331/2

INWESTOR : Gmina Kluki

ADRES INWESTORA : Kluki 88 97-415 Kluki

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA : 04.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia z remontem przepustu (Etap I)					
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.8645-0.339	km	0.526	
				RAZEM	0.526
2	KNR-W 4-01 d.1 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km (grunt kat. III)	m ³		
		0.1*535+850*0.2	m ³	223.500	
				RAZEM	223.500
2 JEZDNIA					
3	KNR 2-31 d.2 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		535	m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
4	KNNR 6 0102-d.2 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
5	KNNR 6 0113-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
6	KNNR 6 0107-d.2 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 12 cm	m ³		
		526*5.0*0.12	m ³	315.600	
				RAZEM	315.600
7	KNNR 6 0113-d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		526*4.9	m ²	2577.400	
				RAZEM	2577.400
8	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2*2410	m ²	4820.000	
				RAZEM	4820.000
9	KNNR 6 0308-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		2410+0.04*2*535	m ²	2452.800	
				RAZEM	2452.800
10	KNNR 6 0309-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna)	m ²		
		2410	m ²	2410.000	
				RAZEM	2410.000
3 45233000-9 POBOCZA					
11	KNNR 6 0204-d.3 06	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 15 cm	m ²		
		0.5*2*535	m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
4 ORGANIZACJA RUCHU					
12	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² (ZNAK A-7)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000