
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia (Etap II)
ADRES INWESTYCJI : obręb Kaszewice: dz. nr 456
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88 97-415 Kluki
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia (Etap II)					
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.3417	km	0.342	
				RAZEM	0.342
2	KNNR-W 4-01 d.1 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km (grunt kat. III)	m ³		
		350*0.2+0.1*344	m ³	104.400	
				RAZEM	104.400
2 JEZDZIA					
3	KNNR 6 0102-d.2 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
4	KNNR 6 0113-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 20 cm	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5	KNNR 6 0107-d.2 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie 0/31,5 o gr. śr. 12 cm	m ³		
		341.7*5.0*0.12	m ³	205.020	
				RAZEM	205.020
6	KNNR 6 0113-d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm	m ²		
		341.7*4.9	m ²	1674.330	
				RAZEM	1674.330
7	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2*1542	m ²	3084.000	
				RAZEM	3084.000
8	KNNR 6 0308-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		1542+342*2*0.04	m ²	1569.360	
				RAZEM	1569.360
9	KNNR 6 0309-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1542	m ²	1542.000	
				RAZEM	1542.000
3 45233000-9 POBOCZA					
10	KNNR 2-31 d.3 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		344	m ²	344.000	
				RAZEM	344.000
11	KNNR 6 0204-d.3 06	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. 15 cm	m ²		
		344	m ²	344.000	
				RAZEM	344.000
4 ORGANIZACJA RUCHU					
12	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (ZNAK A-7)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000