
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr 798, 799 w miejscowości Żar (dr 1 km 0+261-0+403, dr 2 i 3)
ADRES INWESTYCJI : obręb Żar: dz. nr 794, 798, 799
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88 97-415 Kluki
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr 798, 799 w miejscowości Żar					
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.142+0.221+0.189	km km	0.552	
				RAZEM	0.552
2	KNNR 1 0104-d.1 02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z uzupełnieniem dołów piaskiem 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 1 0104-d.1 03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z uzupełnieniem dołów piaskiem 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 1 0101-d.1 01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm z uzupełnieniem dołów piaskiem 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNNR 1 0101-d.1 02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm z uzupełnieniem dołów piaskiem 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 1 0101-d.1 03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z uzupełnieniem dołów piaskiem 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 1 0101-d.1 04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z uzupełnieniem dołów piaskiem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 1 0107-d.1 01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 0.18*15+0.2*12+0.24*10+3*0.32	mp mp	8.460	
				RAZEM	8.460
9	KNNR 1 0107-d.1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 0.05*15+0.07*(12+10)+0.17*(10+10)+0.33*3	mp mp	6.680	
				RAZEM	6.680
10	KNNR 1 0107-d.1 03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 0.10*15+0.17*12+0.42*10+0.80*3	mp mp	10.140	
				RAZEM	10.140
11	KNNR 1 0102-d.1 02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 100/10000	ha ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2		JEZDNIA			
12	KNNR 6 0102-d.2 01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni / pobocza 550	m ² m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
13	KNNR 6 0102-d.2 01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwiększono do 15cm (dr 1) Krotność = 1.5 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
14	KNNR 6 0101-d.2 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - zwiększono do 15 cm (dr 2 i 3) Krotność = 1.5 221*4.4+189*4.4	m ² m ²	1804.000	
				RAZEM	1804.000
15	KNR-W 4-01 d.2 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km (grunt kat. II) 2104*0.15+550*0.1	m ³ m ³	370.600	
				RAZEM	370.600
16	KNNR 6 0113-d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 gr. 15 cm 1804+300	m ² m ²	2104.000	
				RAZEM	2104.000
17	KNNR 6 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 142*0.10*4.4	m ³ m ³	62.480	
				RAZEM	62.480

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 0113-d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 6 cm Krotność = 0.75 1804	m ² m ²	1804.000	
				RAZEM	1804.000
19	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2230	m ² m ²	2230.000	
				RAZEM	2230.000
20	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) 2230	m ² m ²	2230.000	
				RAZEM	2230.000
3	45233000-9	POBOCZA			
21	KNNR 6 0204-d.3 05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm 550	m ² m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
4		ORGANIZACJA RUCHU			
22	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000