



- Uwagi
- Wykonać wykop pod zbiornik zgodnie z wytycznymi wybranego producenta prefabrykatu szamba
 - Wytrzymałość płyty przykrywowej wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta prefabrykatu szamba zależnymi od wysokości przykrycia
 - Elementy łączyć zaprawą klejową, na połączeniach wykonać dodatkową izolację z papy
 - Wymiary na rysunku podano w metrach
 - Ostateczne wymiary prefabrykatu uzależnione od rozwiązania zaproponowanego przez wybranego producenta