

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

RIR.271.19.2023

Odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu przetargowym na „**Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4.**”

Zgodnie z art 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) informuję, że w dniu 09.01.2024r. wpłynęły do Urzędu Gminy w Klukach pytania do SWZ o następującej treści.

Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie projektu w zakresie przyłącza elektroenergetycznego, gdyż na rys. PZT.OI projektu branży elektrycznej wynika, że przyłączy należy wykonać kablem YAKXS 0,6/1kV 4*50mm², natomiast na rys. PW-PZT 0.1 projektu zagospodarowania terenu przyłączy w/w należy wykonać kablem YKY 0, 6/1kV 5*50mm².

Odp. na pytanie 1:

Należy zastosować kabel YKY 5x50.

Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznej, a zwłaszcza wykorzystania optymalizatorów PI/ (czy mają być przy każdym panelu?) oraz wyłącznika przeciwpożarowego PROJOY (jeśli są optymalizatory, to naszym zdaniem jest on zbędny).

Odp. na pytanie 2:

Należy zastosować optymalizatory oraz wyłącznik przeciwpożarowy.

Pytanie 3

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie projektu w zakresie przyłączy teletechnicznych (sieci strukturalnej) o których mowa na rys. E23, a zwłaszcza dokładnego opisu wykonania tego punktu przyłączenia (typ obudowy, typów i sposobu połączeń zarówno kabli światłowodowych jak i UTP, jakie zapasy kabli, itp.).

Odp. na pytanie 3:

Należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkiem E23.

Pytanie 4

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie projektu w zakresie dostawy i montażu urządzenia aktywnego zależnego od dostawcy internetu, opisanego na rys. E24 i wskazanie, jego typu oraz parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowej wyceny oferty.

Odp. na pytanie 4:

Urządzenie aktywne w zakresie dostawcy internetu.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować w szafie RACK zasilacz UPS jednofazowy, o mocy 2,2kVA, który będzie zasiliał 6 obwodów (16 gniazd DA TA, oraz urządzenia w 2 szafach RACK).

Odp. na pytanie 5:

Potwierdzamy.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania żadnej instalacji domofonowej — kontroli dostępu (punkt przekazywania dzieci, dostaw żywności, itp.) lub niepowołanego wejścia na teren żłobka.

Odp. na pytanie 6:

Potwierdzamy.


mgr Renata Kaczmarkiewicz